

| Lp.  | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem           |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| <b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>              |                 |   |                |              |                 |
| 1  | D-01.02.02      | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem   | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1  |                 | [(140.0*2.0)*0.15]*2<br>dz. nr 112/16   | m <sup>3</sup> | 84.000       |                 |
|  |                 | [(140.0*2.0)*0.15]*2<br>dz. nr 133  | m <sup>3</sup> | 84.000       |                 |
|  |                 | [(112.0*2.0)*0.15]*2<br>dz. nr 141  | m <sup>3</sup> | 67.200       |                 |
|  |                 | [(76.0*2.0)*0.15]*2<br>dz. nr 146   | m <sup>3</sup> | 45.600       |                 |
|  |                 | [(73.0*2.0)*0.15]*2<br>dz. nr 227/1 i 185/1   | m <sup>3</sup> | 43.800       |                 |
|  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>324.600</b>  |
| <b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie</b> |                 |   |                |              |                 |
| 2  | D-02.01.01      | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1  |                 | (140.0*5.4)*0.2<br>dz. nr 112/16  | m <sup>3</sup> | 151.200      |                 |
|  |                 | (140.0*5.4)*0.2<br>dz. nr 133   | m <sup>3</sup> | 151.200      |                 |
|  |                 | (112.0*5.4)*0.2<br>dz. nr 141   | m <sup>3</sup> | 120.960      |                 |
|  |                 | (76.0*5.4)*0.2<br>dz. nr 146  | m <sup>3</sup> | 82.080       |                 |
|  |                 | (73.0*5.4)*0.2<br>dz. nr 227/1 i 185/1  | m <sup>3</sup> | 78.840       |                 |
|  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>584.280</b>  |
| 3  | D-04.01.01      | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                             | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2  |                 | (140.0*5.4)<br>dz. nr 112/16  | m <sup>2</sup> | 756.000      |                 |
|  |                 | (140.0*5.4)<br>dz. nr 133   | m <sup>2</sup> | 756.000      |                 |
|  |                 | (112.0*5.4)<br>dz. nr 141   | m <sup>2</sup> | 604.800      |                 |
|  |                 | (76.0*5.4)<br>dz. nr 146  | m <sup>2</sup> | 410.400      |                 |
|  |                 | (73.0*5.4)<br>dz. nr 227/1 i 185/1  | m <sup>2</sup> | 394.200      |                 |
|  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2921.400</b> |
| 4  | D-04.04.02      | Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm                     | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2  |                 | (140.0*5.0)<br>dz. nr 112/16  | m <sup>2</sup> | 700.000      |                 |
|  |                 | (140.0*5.0)<br>dz. nr 133   | m <sup>2</sup> | 700.000      |                 |
|  |                 | (112.0*5.0)<br>dz. nr 141   | m <sup>2</sup> | 560.000      |                 |
|  |                 | (76.0*5.0)<br>dz. nr 146  | m <sup>2</sup> | 380.000      |                 |
|  |                 | (73.0*5.0)<br>dz. nr 227/1 i 185/1  | m <sup>2</sup> | 365.000      |                 |
|  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2705.000</b> |