

Przedmiar robót

Budowa infrastruktury przy boisku sportowym w Zbicznie”

Branża budowlana

Kod CPV 4521200-8

Lokalizacja ul. Szosa Brodnicka 77, 87-305 Zbiczno

Inwestor Gmina Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	jm	ilość
Skocznia do skoku w dal				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki	m ²	75
2	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległości do 1 km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m ³	11,25
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniającej do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych (4 km)	m ³	11,25
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	75
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie zagęszczana mechanicznie	m ²	57
6	KNR 9-11 0201/04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie	m ²	57
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	57
8	kalk. indywid.	Wykonanie nawierzchni syntetycznej z poliuretanu (EPDM) natrysk – warstwa użytkowa (granulat EPDM z pierwotnej produkcji + klej PU) gr. 2-3 mm, środkowa warstwa amortyzująca (granulat SBR +klej PU) gr. 10 mm, dolna warstwa stabilizująca syntetyczno-mineralna gr. 35 mm	m ²	57
9	KNR 2-31 0114/01	Warstwa podbudowy z piasku 0-2 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	18
10	KNR 2-31 0114/02	Warstwa podbudowy z piasku 0-2 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm – za każdy dalszy 1 cm (10 cm)	m ²	18
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³	5,103
12	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	102,06
Wyposażenie skoczni do skoku w dal				
13	KNR 2-23 0310/02	Montaż belki do skoku w dal epoksydowa laminowana (122x34x10 cm) kompletna z listwą oraz rowkiem do plasteliny + skrzynka belki do skoku w dal, stalowa	kpl.	1

		cynkowana ogniowo+ pokrywa skrzynki belki do skoku w dal, stalowa cynkowana ogniowo		
	Plac utwardzony+ trybuny na 50 osób3			
14	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki	m ²	37,5
15	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z ttransportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m ³	8,25
16	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniającej do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych (4 km)	m ³	8,25
17	KNR 2-31 01 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	37,5
18	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie zagęszczana mechanicznie	m ²	37,5
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	37,5
20	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	37,5
21	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³	1
22	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20
23	KNR 2-23 0501/01	Analogia: dostawa i montaż trybuna stała 2 rzędowa na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA i konstrukcja stalowa , cynkowane ogniowo, 50 miejsc	kpl.	1
24	KNNR 1-512-1	umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8cm	m ²	103,5